

CLT – TOITURE

Catalogue de détails pour des raccords étanches à l'air

Etat au 04/2025



Table des matières

S. Contenu

- 3 Informations générales
- 4 Structures standards
- 5 Variantes d'assemblages
- 6 Concept d'étanchéité à l'air

7 1. Chéneau et rives

- 7 1.1 Raccord à la gouttière et à la rive ; mur en bois massif non visible, variante 13
- 11 1.2 Raccord à la gouttière et à la rive ; mur en bois massif non visible, variante 16
- 15 1.3 Raccord à la gouttière et à la rive ; débord de toit avec élément ; mur en bois massif non visible, variante 16

18 2. Faîte

- 18 2.1 Raccord au faîte ; variante 13
- 20 2.2 Raccord au faîte ; variante 16
- 22 2.3 Raccord du faîte au pignon ; mur en bois massif non visible, variante 13 & variante 16

25 3. Toit en appentis

- 25 3.1 Raccord de toiture en appentis ; mur en bois massif non visible ; variante 16
- 28 3.2 Toiture à deux appentis décalés; mur en bois massif non visible ; variante 16

Informations générales

Elements CLT-TOITURE

Tous les éléments ne doivent être installés que lorsqu'ils sont secs. Lors de la livraison sur le chantier, lors de la pose et à l'état monté, les éléments doivent être protégés de l'humidité (influence directe de l'humidité, par ex. en cas de pluie et d'humidité trop élevée pendant toutes les phases de construction, par ex. coulage de la chape).

Statique

Les sections/dimensions de la structure porteuse et des situations d'appui représentées dans les détails de construction doivent être planifiées et vérifiées statiquement en fonction de l'objet.

Etanchéité à l'air

L'étanchéité à l'air doit être planifiée et réalisée conformément à la norme DIN 4108-7.

Les points suivants doivent être pris en compte :

Le support doit être suffisamment porteur, propre, sec et exempt de poussière, de graisse et d'huile. Si le support est sale ou insuffisamment porteur, il doit être traité au préalable (par exemple, application d'un primaire d'adhérence). En cas de doute sur l'adéquation du support et de l'adhésif, il convient de se renseigner auprès du fabricant.

Les produits doivent être choisis en fonction du système.

Protection contre l'humidité

La protection contre l'humidité doit être reconsidérée dans chaque projet. Pour cela, la norme DIN 4108-3 donne les méthodes de vérification nécessaires.

Gouttière

La profondeur de l'entaille au niveau de l'appui dans le panneau CLT ne doit pas être supérieure à 15 mm. La réalisation exacte de l'assemblage doit être effectuée selon les indications de l'ingénieur statique du projet.

Bord de toiture, rives

Au niveau de la rive, il convient de respecter un écart d'environ 5 mm entre l'élément CLT BOX et le mur extérieur.

Faîte


La coupe libre entre les éléments au niveau du faite doit être comprise entre 6 mm et 10 mm maximum. Si l'appui au faitage est réalisé avec une encoche, cette dernière doit être ébavurée. L'assemblage statique doit être réalisé selon les indications du responsable du projet.

Toit à une pente

Si le toit en appentis est raccordé à la gouttière par une encoche, l'appui de faitage doit être tronqué. Le débord de toit sur tous les éléments de toiture doit être considéré en fonction du projet.

Structures standards

Structure du mur




- Cette structure est un exemple de parois type.

- Les épaisseurs de couche doivent être adaptées au projet spécifique.

-La structure porteuse peut également être réalisée en ossature bois.

Structure de toiture



- Cette structure est un exemple de toiture type.

- Les épaisseurs de couche doivent être adaptées au projet spécifique.

-La structure porteuse peut également

Contenu

Structures standards

Date

11.04.2025


Echelle

1:10


best wood
SCHNEIDER

Variante d'assemblage CLT - TOITURE

Variante 13



Variante 16



Contenu

Variantes d'assemblages**CLT-TOITURE**

Date

11.04.2025

Echelle


1:7

best wood
SCHNEIDER

Concept d'étanchéité à l'air

Pour répondre aux exigences de la loi sur l'énergie et de la norme DIN 4108-7, l'étanchéité à l'air doit être planifiée, soumissionnée et exécutée avec soin.

Ainsi, un concept d'étanchéité à l'air doit être établi pour chaque projet de construction. Dans cette étape, l'enveloppe du bâtiment est entourée mentalement d'un crayon, représenté ci-dessous par une ligne bleue, et les détails importants sont marqués.



Contenu

Concept d'étanchéité à l'air

Date

11.04.2025


Echelle

1:50

best wood
SCHNEIDER

1.1 Raccord à la gouttière et à la rive paroi en bois massif non visible Variante 13


Schéma de principe
de l'étanchéité à l'air




Maquette 3D

Coupe B-B


Coupe A-A



Détail 1.1.a-b



Détail 1.1.c



CLT-TOITURE
CLT

Bande adhésive
compriband
étanche à l'air
Lé de sous-couverture

SITE crépis
Isolant en fibre de bois
Renvoi d'eau
Crépis ou revêtement int.

Contenu

Raccord à la gouttière et à la rive
Paroi en bois massif non visible; Variante 13
Maquette 3D


Date
11.04.2025

Echelle
1:33, 1:20


best wood
SCHNEIDER

1.1.a Raccord à la gouttière et à la rive Variante 13, variante d'exécution 1

Détail 1.1.a



Coupe A-A



	CLT - TOITURE		Bande adhésive		SITE crépis
	CLT		lé de sous-couverture		Isolant en fibre de bois
	planche de raccord		compriband (étanche au vent)		Contre lattage
			Lattage		Revêtement inf.

Contenu

Raccord à la gouttière et à la rive
Variante 13, variante d'exécution 1
Coupe A-A


Date
11.04.2025

Echelle
1:10, 1:5


best wood
SCHNEIDER

1.1.b Raccord à la gouttière et à la rive Variante 13, Variante d'exécution 2

Détail 1.1.b



Coupe A-A



CLT - TOITURE	Bande adhésive	SITE crêpis
CLT	compriband étanche à l'air	Isolant en fibre de bois
planche de raccord	lé de sous-couverture	Contre lattage
	compriband (étanche au vent)	Lattage
		Revêtement inf.

Contenu

Raccord à la gouttière et à la rive
Variante 13, Variante d'exécution 2
 Coupe A-A

Date
11.04.2025

Echelle
1:10, 1:5


best wood
SCHNEIDER

Ce détail est une proposition générale de planification. Le détail doit être vérifié sous sa propre responsabilité par le planificateur/travailleur pour chaque projet de construction en ce qui concerne la physique du bâtiment, la protection contre les incendies, l'isolation acoustique et la statique. L'étanchéité à l'air doit être réalisée en respectant les indications du fabricant et la norme DIN 4108-7



1.1.c Raccord à la gouttière et à la rive
Variante 13

Coupe B-B


Détail 1.1.c



La résistance du débord de toiture doit être contrôlée pour chaque projet.



p.ex. TESCON VANA



CLT - TOITURE
CLT
planche de raccord

Bande adhésive
lé de sous-couverture

SITE crépis
Isolant en fibre de bois
Contre lattage
Lattage
Revêtement inf.

Contenu
Raccord à la gouttière et à la rive
Variante 13
Coupe B-B


Date
11.04.2025

Echelle
1:10, 1:5


best wood
SCHNEIDER

1.2 Raccord à la gouttière et à la rive paroi en bois massif non visible Variante 16


Schéma de principe
de l'étanchéité à l'air




Maquette 3D



Détail 1.2.a-b



Détail 1.2.c



CLT-TOITURE	Bande adhésive	SITE crépis
CLT	compriband étanche à l'air	Isolant en fibre de bois
	Lé de sous-couverture	Renvoi d'eau
		Crépis ou revêtement int.

Contenu

Raccord à la gouttière et à la rive

Paroi en bois massif non visible ; variante 16

Maquette 3D

Date
11.04.2025


Echelle
1:33, 1:20

best wood
SCHNEIDER




Ce détail est une proposition générale de planification. Le détail doit être vérifié sous sa propre responsabilité par le planificateur/travailleur pour chaque projet de construction en ce qui concerne la physique du bâtiment, la protection contre les incendies, l'isolation acoustique et la statique. L'étanchéité à l'air doit être réalisée en respectant les indications du fabricant et la norme DIN 4108-7

1.2.a Raccord à la gouttière et à la rive
Variante 16, Variante d'exécution 1

Détail 1.2.a



Coupe A-A



CLT - TOITURE

CLT

Bande adhésive

lé de sous-couverture
compriband
(étanche au vent)

lé d'étanchéité à l'air

SITE crépis

Isolant en fibre de bois

Contre lattage

Lattage

Revêtement inf.

Contenu

Raccord à la gouttière et à la rive
Variante 16, Variante d'exécution 1
Coupe A-A


Date
11.04.2025

Echelle
1:10, 1:5


best wood
SCHNEIDER

1.2.b Raccord à la gouttière et à la rive Variante 16, Variante d'exécution 2

Détail 1.2.b



Coupe A-A



CLT - TOITURE

CLT

Bande adhésive

compriband
étanche à l'air

lé de sous-couverture

compriband
(étanche au vent)

SITE crépis

Isolant en fibre de bois

Contre lattage

Lattage

Revêtement inf.

Contenu

Raccord à la gouttière et à la rive

Variante 16, Variante d'exécution 2

Coupe A-A

Date

11.04.2025


Echelle

1:10, 1:5




1.2.c Raccord à la gouttière et à la rive
Variante 16

Coupe B-B

Détail 1.2.c



La résistance du débord
de toiture doit être contrôlée
pour chaque projet.



CLT - TOITURE
CLT

Bande adhésive
Lé de sous-couverture

SITE crépis
Isolant en fibre de bois
Contre lattage
Lattage
Revêtement inf.

Contenu
Raccord à la gouttière et à la rive
Variante 16
Coupe B-B

Date
11.04.2025


Echelle
1:10, 1:5

best wood
SCHNEIDER


1.3 Raccord à la gouttière et à la rive Débord de toit avec élément Paroi en bois massif non visible, Variante 16

Schéma de principe
de l'étanchéité à l'air


Maquette 3D



Détail 1.3.a



Détail 1.3.b



CLT - TOITURE
CLT

Bande adhésive
compriband
étanche à l'air
Lé d'étanchéité à l'air

SITE crépis
Isolant en fibre de bois
Renvoi d'eau
Crépis ou revêtement int.

Contenu

Raccord à la gouttière et à la rive
Débord de toit avec élément
Paroi en bois massif non visible, Variante 16
Maquette 3D

Date
11.04.2025

Echelle
1:33, 1:20




best wood
SCHNEIDER

Ce détail est une proposition générale de planification. Le détail doit être vérifié sous sa propre responsabilité par le planificateur/travailleur pour chaque projet de construction en ce qui concerne la physique du bâtiment, la protection contre les incendies, l'isolation acoustique et la statique. L'étanchéité à l'air doit être réalisée en respectant les indications du fabricant et la norme DIN 4108-7

1.3.a Anschluss Traufe und Ortgang
Débord de toit avec élément
Variante 16

Détail 1.3.a


Coupe A-A



p.ex. TESCON VANA

z.B. EXPAND 1014 (rothoblaas)

p.ex. DASAPLANO 0.01



- CLT - TOITURE
- CLT
- BLC


- Bande adhésive
- compriband étanche à l'air
- lé d'étanchéité à l'air
- compriband (étanche au vent)

- SITE crépis
- Isolant en fibre de bois
- Contre lattage
- Lattage
- Revêtement inf.

Contenu		
Raccord à la gouttière et à la rive		
Débord de toit avec élément, variante 16		
Coupe A-A		
Date	Echelle	
11.04.2025	1:10, 1:5	
best wood SCHNEIDER		



1.3.b Anschluss Traufe und Ortgang Débord de toit avec élément Variante 16

Détail 1.3.b




Coupe B-B

La résistance du débord de toiture doit être contrôlée pour chaque projet.



p.ex. TESCON VANA



CLT - TOITURE

CLT

Bande adhésive

Bande adhésive

compriband
(étanche au vent)

SITE crépis

Isolant en fibre de bois

Contre lattage

Lattage

Revêtement inf.

Contenu

Raccord à la gouttière et à la rive

Débord de toit avec élément, variante 16

Coupe B-B


Date
11.04.2025

Echelle
1:10, 1:5


best wood
SCHNEIDER

2.1 Raccord au faîtage Variante 13

Schéma de principe
de l'étanchéité à l'air





Maquette 3D



Coupe A-A

Détail 2.1.a



	CLT-TOITURE		Bande adhésive		SITE crépis
	CLT		compriband étanche à l'air		Isolant en fibre de bois
	planche de raccord		lé de sous-couverture		Crépis ou revêtement int.

Contenu

Raccord au faîtage

Variante 13

Maquette 3D

Date

11.04.2025

Echelle


1:33, 1:20

best wood
SCHNEIDER




Ce détail est une proposition générale de planification. Le détail doit être vérifié sous sa propre responsabilité par le planificateur/travailleur pour chaque projet de construction en ce qui concerne la physique du bâtiment, la protection contre les incendies, l'isolation acoustique et la statique. L'étanchéité à l'air doit être réalisée en respectant les indications du fabricant et la norme DIN 4108-7

2.1.a Raccord au faîtage Variante 13

Détail 2.1.a



Coupe A-A



CLT - TOITURE	Bande adhésive	Isolant en fibre de bois
planche de raccord	Bande adhésive	Contre lattage
Pfette		Lattage

Contenu

Raccord au faîtage**Variante 13**


Coupe A-A

Date
11.04.2025Echelle
1:10, 1:5


Ce détail est une proposition générale de planification. Le détail doit être vérifié sous sa propre responsabilité par le planificateur/travailleur pour chaque projet de construction en ce qui concerne la physique du bâtiment, la protection contre les incendies, l'isolation acoustique et la statique. L'étanchéité à l'air doit être réalisée en respectant les indications du fabricant et la norme DIN 4108-7

2.2 Raccord au faîtage Variante 16

Schéma de principe
de l'étanchéité à l'air




Maquette 3D



Coupe A-A

Détail 2.2.a



CLT-TOITURE	Bande adhésive	Isolant en fibre de bois
CLT	compriband étanche à l'air	Crépis ou revêtement int.
	lé de sous-couverture	SITE crépis

Contenu
Raccord au faîtage
Variante 16
Maquette 3D

Date
11.04.2025


Echelle
1:33, 1:20

best wood
SCHNEIDER




Ce détail est une proposition générale de planification. Le détail doit être vérifié sous sa propre responsabilité par le planificateur/travailleur pour chaque projet de construction en ce qui concerne la physique du bâtiment, la protection contre les incendies, l'isolation acoustique et la statique. L'étanchéité à l'air doit être réalisée en respectant les indications du fabricant et la norme DIN 4108-7

2.2.a Raccord au faîtage Variante 16

Détail 2.2.a



Coupe A-A



CLT - TOITURE

Bande adhésive

Isolant en fibre de bois

Pfette

Bande adhésive

Contre lattage

Lattage

Contenu

Raccord au faîtage

Variante 16

Coupe A-A

Date

11.04.2025

Echelle


1:10, 1:5

best wood
SCHNEIDER


Ce détail est une proposition générale de planification. Le détail doit être vérifié sous sa propre responsabilité par le planificateur/travailleur pour chaque projet de construction en ce qui concerne la physique du bâtiment, la protection contre les incendies, l'isolation acoustique et la statique. L'étanchéité à l'air doit être réalisée en respectant les indications du fabricant et la norme DIN 4108-7

2.3 Raccord au faîtage côté pignon
paroi en bois massif non visible
Variante 13 & Variante 16

Maquette 3D



Détail 2.3.a



CLT-TOITURE	Bande adhésive	SITE crépis
CLT	compriband étanche à l'air	Isolant en fibre de bois
Pfette	Lé de sous-couverture	Ortgangbrett

Contenu	
Raccord au faîtage côté pignon paroi en bois massif non visible Variante 13 & Variante 16	
Maquette 3D	


Date	Echelle
11.04.2025	1:33, 1:20





Ce détail est une proposition générale de planification. Le détail doit être vérifié sous sa propre responsabilité par le planificateur/travailleur pour chaque projet de construction en ce qui concerne la physique du bâtiment, la protection contre les incendies, l'isolation acoustique et la statique. L'étanchéité à l'air doit être réalisée en respectant les indications du fabricant et la norme DIN 4108-7

2.3.a Raccord au faîtage côté pignon Variante 13 & Variante 16

Détail 2.3.a




Coupe A-A



p.ex. EXPAND 1014
(rothoblaas)

p.ex. TESCON VANA



CLT - TOITURE

BLC

CLT - MUR

Bande adhésive

compriband
étanche à l'air

Bande adhésive

Isolant en fibre de bois

Contre lattage

Latte à tuile

Contenu

Raccord au faîtage côté pignon

Variante 13 & Variante 16

Coupe A-A

Date
11.04.2025



Echelle
1:10, 1:5

best wood
SCHNEIDER

Ce détail est une proposition générale de planification. Le détail doit être vérifié sous sa propre responsabilité par le planificateur/travailleur pour chaque projet de construction en ce qui concerne la physique du bâtiment, la protection contre les incendies, l'isolation acoustique et la statique. L'étanchéité à l'air doit être réalisée en respectant les indications du fabricant et la norme DIN 4108-7


2.3.b Raccord au faîte côté pignon Variante 13

Déroulement de la construction




1. Raccorder le faîte

Poser deux bandes d'étanchéité pour joints (BG R) sur la panne faîtière. Celles-ci doivent dépasser d'environ 1 cm à gauche et à droite.




2. Installer les premiers éléments

Les éléments CLT doivent d'abord être montés sur un côté. Coller ensuite une bande d'étanchéité pour joints dans la zone du faîte, verticalement vers le haut.



3. Jointoyer le raccord au faîte

Monter le deuxième côté du toit et masquer le faîte dans le sens de la longueur. Le ruban adhésif doit alors être en contact avec la bande d'étanchéité des joints sur les deux pignons.



4. Etancher les joints longitudinaux

Ensuite, recouvrir de ruban adhésif le montant de l'élément au-dessus de la planche d'insertion. Le ruban adhésif doit se chevaucher de 3 cm sur les éléments et sur le ruban adhésif dans le sens du faîte.

CLT-TOITURE	Bande adhésive
Parois porteuse (CLT)	compriband étanche à l'air
planche de raccord	

Contenu

Raccord du faîte et du pignon**Variante 13**

Déroulement de la construction

Date


11.04.2025

Echelle


1:10, 1:5

3.1 Raccord de toiture en appentis paroi en bois massif non visible Variante 16

Maquette 3D



Détail 3.1.a-b



CLT-TOITURE	Bande adhésive	SITE crépis
CLT	compriband étanche à l'air	Isolant en fibre de bois
	lé de sous-couverture	Crépis ou revêtement int.
		Renvoi d'eau

Contenu
**Raccord de toiture en appentis
 paroi en bois massif non visible
 Variante 16
 Maquette 3D**


Date 11.04.2025 Echelle 1:33, 1:20

best wood
 SCHNEIDER


3.1.a Raccord de toiture en appentis
Variante 16, Variante d'exécution 1

Coupe A-A


Détail 3.1.a




La resistance du débord
de toiture doit être contrôlée
pour chaque projet.



p.ex. TESCON VANA



p.ex. EXPAND 1014
(rothoblaas)



CLT - TOITURE
CLT

Bande adhésive
compriband
étanche à l'air
Lé de sous-couverture

SITE crépis
Isolant en fibre de bois
Contre lattage
Lattage
Revêtement inf.

Contenu
Raccord de toiture en appentis
Variante 16, Variante d'exécution 1
Coupe A-A


Date
11.04.2025

Echelle
1:10, 1:5



best wood
SCHNEIDER

3.1.b Raccord de toiture en appentis Variante 16, Variante d'exécution 2

Détail 3.1.b




Coupe A-A



p.ex. TESCON VANA

p.ex. DASAPLANO 0.01



CLT - TOITURE

CLT

Bande adhésive

Lé d'étanchéité à l'air

Lé de sous-couverture

SITE crépis

Isolant en fibre de bois

Contre lattage

Lattage

Revêtement inf.


Contenu

Raccord de toiture en appentis
Variante 16, Variante d'exécution 2
 Coupe A-A


Date
11.04.2025Echelle
1:10, 1:5

best wood
SCHNEIDER

3.2 Toiture à deux appentis décalés
paroi en bois massif non visible
Variante 16




Maquette 3D



INFORMATION:
Exécution des travaux de tôlerie selon
directive raccords métalliques au crépi,
isolation thermique extérieure et
systèmes composites d'isolation
thermique.

Détail 3.2.a





CLT-TOITURE	Bande adhésive	SITE crépis	Contenu
CLT	Lé de sous-couverture	Isolant en fibre de bois	Toiture à deux appentis décalés paroi en bois massif non visible Variante 16
	Lé d'étanchéité à l'air	Crépis ou revêtement int.	Maquette 3D
		Blechverwahrung	Date
			11.04.2025
			Echelle
			1:33, 1:20

Ce détail est une proposition générale de planification. Le détail doit être vérifié sous sa propre responsabilité par le planificateur/travailleur pour chaque projet de construction en ce qui concerne la physique du bâtiment, la protection contre les incendies, l'isolation acoustique et la statique. L'étanchéité à l'air doit être réalisée en respectant les indications du fabricant et la norme DIN 4108-7


3.2.a Toiture à deux appentis décalés Variante 16

Coupe A-A

Détail 3.2.a



INFORMATION:
Exécution des travaux de tôlerie selon directive raccords métalliques au crépi, isolation thermique extérieure et systèmes composites d'isolation thermique.



CLT - TOITURE	Bande adhésive	SITE crépis
CLT	Lé de sous-couverture	Isolant en fibre de bois
		Crépis ou revêtement int.
		Contre lattage
		Lattage

Contenu

Toiture à deux appentis décalés

Variante 16

Coupe A-A

Date
11.04.2025

Echelle
1:10, 1:5

best wood
SCHNEIDER

Ce détail est une proposition générale de planification. Le détail doit être vérifié sous sa propre responsabilité par le planificateur/travailleur pour chaque projet de construction en ce qui concerne la physique du bâtiment, la protection contre les incendies, l'isolation acoustique et la statique. L'étanchéité à l'air doit être réalisée en respectant les indications du fabricant et la norme DIN 4108-7

Siège social en Allemagne

best wood SCHNEIDER® GmbH
Kappel 28
D-88436 Eberhardzell
Téléphone +49 (0)7355 9320-0
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-mail info@schneider-holz.com

Site de Messkirch

best wood SCHNEIDER® GmbH
Industriepark 16
D-88605 Meßkirch
Téléphone +49 (0)7355 9320-8000
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-mail info@schneider-holz.com

Succursale en Suisse

best wood SCHNEIDER® GmbH
Weinfelderstrasse 29A
CH-8560 Märstetten
Téléphone +41 (0)71 918 79 79
Fax +41 (0)71 918 79 78
E-mail info@schneider-holz.com

www.schneider-holz.com

Sous réserve de modifications
techniques et d'erreurs.